

## வேலை விபரம்

### 1. கட்டமைப்பு அம்சங்கள்

- \* காலம் போஸ்ட் As Per Structural Drawing
- \* பெல்ட் பீம் As Per Structural Drawing
- \* FLY ASH சுவர் 1:6
- \* ஞுப் பீம் As Per Structural Drawing
- \* 3' மட்டசில் கான்க்ரீட்
- \* சன் சைடு & லின்டல் கான்க்ரீட்
- \* பரப்பு கான்க்ரீட் (5" thick 1:2:4 mix ,roof height 11')
- \* Quarry dust மற்றும் செஞ்சரளை மண்ணை கொண்டு பேஸ்மெண்ட் நிரப்பப்படும்.

\* ELEVATION

### 2. பூச்சு வேலை

- \* உள் பூச்சு 1:5
- \* வெளி பூச்சு 1:5

### 3. கதவு மற்றும் ஜன்னல்

- \* மெயின் டோர் கேரளா தேக்கு & painting glash Rs. 45,000.00
- \* உள் நிலவு (சால்). உள் கதவு (மெமோரியல் கதவு Rs.3,000.00)
- \* ஜன்னல் upvc Rs. 430.00/sft Eety profile
- \* Safety grill 16mm rod
- \* மெயின் கதவு பூட்டு set Rs.7000/-
- \* உள் கதவு பூட்டு Rs. 3000/-

### 4. எலெக்ட்ரீகள் & பிளம்பிங்

- \* switches - Legrand / Norsys
- \* wiring - havells
- \* lightings - Tube light & spot light
- \* AC & UPS provision
- \* பிளம்பிங் - (Ashirvad)  
water line upvc - conseald cpvc - waste water line pvc
- \* Plumping fitting Rs.20,000 per bathroom

Diamond Per SQFT - 2,550

### 5. டைல்ஸ் & கிராண்ட்

- \* புளோரிங் டைல்ஸ் Rs.100/-sft
- \* பார்க்கிங் டைல்ஸ் Rs.40/-sft
- \* Portico tiles Rs.40/-sft
- \* சமையல் அறை சுவர் டைல்ஸ்  
L type roof heigh Rs.40/Sft
- \* குளியல் அறை சுவர் டைல்ஸ் full hight - Rs 40/-sft
- \* சமையல் அறை tabletop granite - 150/rs- sft

### 6. பெயின்ட் வேலை

- \* உள் சுவர் 2 coat பட்டி, 1-coat primer. அனைத்து அறைகளிலும் ஒரு பக்க சுவர் 2 coat emulsion அடிக்கப்படும்.
- \* வெளி சுவர் 1 coat வைட் வாஷ், 1 coat primer
- \* முகப்பு Elevation 2 coat பட்டி, 1-coat primer, trace elements colour panit 2-coat
- \* அனைத்து இரும்பு பொருட்கள் 1 coat மெட்டல் பிரெய்மர் & 2 coat பெயின்ட்.
- \* மெயின் டோர் பாலிஷ்.

### 7. Utilities & Extra

- \* MAIN DOOR STEPS GRANITE
- \* கைபுடிசுவர் 3' height , 9" wall thicknes
- \* மொட்டைமாடி தளம் ( Roco Tiles)
- \* 1000 Liter water tank ( white) 2 nos Rs.4500/nos
- \* Step handrails SS
- \* 3D Elevation plan.
- \* main gate Rs.500.00/ sft
- \* modular kitchen Rs.1,00,000.00/-
- \* கட்டிடத்தை சுற்றி வெளிச்சுவர் ஓரமாக கருங்கல் உடைதூள் கொட்டப்படும்.
- \* மழை நீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைத்து தரப்படும்.

### 8. கட்டுமான பொருட்கள்

- \* சிமென்ட் - ராம்கோ , அல்ட்ரா டெக்
- \* ஸ்டீல் - JSW
- \* BRICK - FLY ASH
- \* M.sand-கருநர் P.sand-கருநர் ஜல்லி